52

Berechnung der Abstandsflächen gem. § 6 Abs. 5 Satz 2:

A 1: 0.20 x 13,30m = 2,66m < 3,00m
A 2: 0.20 x (13,30m + 1/3 x 2,90m) = 2,85m < 3,00m
A 3: 0.20 x (12,485m + 1/3 x 3,80m) = 2,75m < 3,00m
A 4: 0.20 x 12,485m = 2,497m < 3,00m
A 5: 0.20 x 10,36m = 2,072m < 3,00m
A 6: 0.20 x 10,36m = 2,072m < 3,00m
A 7: 0.20 x 10,36m = 2,072m < 3,00m
A 8: 0.20 x 12,485m = 2,497m < 3,00m
A 9: 0.20 x 8,34m = 1,668m < 3,00m
A 10: 0.20 x 8,34m = 1,668m < 3,00m
A 11: 0.20 x 8,34m = 1,668m < 3,00m
A 12: 0.20 x (13,30m + 1/3 x 2,90m) = 2,85m < 3,00m
A 13: 0.20 x 3,65m = 0,73m < 3,00m
A 14: 0.20 x 3,65m = 0,73m < 3,00m
A 15: 0.20 x 3,65m = 0,73m < 3,00m
A 16: 0.20 x 3,65m = 0,73m < 3,00m
A 17: 0.20 x 3,65m = 0,73m < 3,00m
A 18: 0.20 x 3,58m = 0,716m < 3,00m
A 19: 0.20 x 3,58m = 0,716m < 3,00m
A 20: 0.20 x 7,18m = 1,436m < 3,00m
A 21: 0.20 x 7,18m = 1,436m < 3,00m
A 22: 0.20 x 7,18m = 1,436m < 3,00m
A 23: 0.20 x 7,18m = 1,436m < 3,00m
A 24: 0.20 x 7,18m = 1,436m < 3,00m
A 25: 0.20 x 3,58m = 0,716m < 3,00m

Alle Maß- und Höhenangaben sind örtlich vor Baubeginn zu prüfen!

Tür- und Brüstungshöhen von OK-Fertigfussboden.
Alle Fenster und Türmaße sind Rohbaumaße.

BAUSTATIK - BAUPLANUNG
Dipl.-Ing.Christian Herget
Straße des Friedens 10 36419 Geisa/Rhön
Tel.:036967/ 766-0 Fax: 036967/76620

Bauherr:	Rhoenmodul Systems GmbH und Co.KG Am Kuhleich 6; 36142 Tann		
Bauvorhaben:	Erweiterung der vorh. Produktionshalle und Errichtung zweier Mustermodule, Am Kuhleich 6; 36142 Tann		
Plan:	Lageplan mit Abstandsflächen	Maßstab: 1:500	Bl.-Nr.: G 1
		Datum: 01.11.2020	

Bauherr: Entwurfsverfasser: Bauvorlageberechtigter: